

УТВЕРЖДАЮ



Дефектная ведомость
Санация ПЭ - восстановление блокировки по Серебрянскому пр. Д-200

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	м3	100	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(доработка)	м3	6	
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) от ручной доработки	1 т груза	10,5	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	185,5	
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(с уплотнением)	м3	6	
6	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	м3	100	
	Смесь песчано-гравийная природная	м3	125,08	
7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	100	
8	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	м2	40	
Раздел 2. Монтажные работы				
9	Демонтаж стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 200 мм(4 катушки х 4м)	м/т	16/0,666	в м/лом
10	Прочистка внутренней поверхности трубы Д-200 мм механическими "ершами" механизированным способом	м	296	
11	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 200 мм на dn 160 мм	м	310	
	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001)	м	325,5	
12	Гидравлическое испытание трубопроводов и промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 160 мм	м	310	
13	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	
	Втулка под фланец удлиненная Д160мм ПЭ100 SDR17	шт	4	ТУ 2248-005-59355492-2005
	Фланец свободный на втулку Д160мм	шт	4	ГОСТ 33259-2015
Раздел 3. Вывоз металлолома на Фрезеровщиков,50				

1	2	3	4	5
14	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (катушки)	1 т груза	0,666	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,666	
Раздел 4. Благоустройство				
	Газон			
16	Подготовка почвы для устройства газона с внесение растительной земли слоем 15см вручную	м2	200	
17	Посев газона вручную	м2	200	
	Семена газонных трав	кг	4	Травосмесь "Стандарт"
	Проезжая часть			
18	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия Т-50 мм, ширина фрезы 500-1000 мм	м2	50	
19	Разборка асфальтобетонного покрытия Т-120	м2	20	
20	Разборка щебеночного основания Т-300 мм	м2	20	
21	Устройство и уплотнение щебеночного основания Т-300 мм с раклировкой	м2	70	фр. 40-70, М 1000 гранитный, на расклировку фр. 10-20 М1000 гранитный
22	Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой плотной смеси тип БМ1 Т-70 мм, битум БНД 90/130	м2	70	Плотность 2,35 т/м3, тип БМ1
23	Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой плотной смеси тип БМ1 Т-50 мм, битум БНД 90/130	м2	70	Плотность 2,35 т/м3, тип БМ1
24	Погрузка и вывоз строительного мусора до 25 км	т	4,95	На территорию Фрезеровщиков, 50
25	Погрузка и вывоз строительного мусора до 30 км от разборки	т	17,088	Полигон "Сафроны!"
26	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	ЭБК-2
27	Разборка бордюрного камня	п.м.	15	
28	Установка бордюрного камня	п.м.	15	камень бортовой 100-30-15 вибропресованный ГОСТ 6665-91