

УТВЕРЖДАЮ



Дефектная ведомость

Санация/открытая перекладка сети водопровода - восстановление блокировки между ул. Елькина и Краснофлотской д-200

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	м3	24	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(доработка)	м3	2	
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) от ручной доработки	1 т груза	3,5	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	45,5	
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(с уплотнением)	м3	2	
6	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	м3	24	
	Смесь песчано-гравийная природная	м3	30,68	
7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	24	
Раздел 2. Монтажные работы				
8	Демонтаж чугунных люков	шт	1	
9	Демонтаж опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм	м3	0,27	ПП 15-1 вес 700 кг
10	Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм(б/у)	м3	0,27	
11	Установка люка(б/у)	шт	1	
12	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	шт	1	вес 129 кг м/лом
13	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм	шт	1	
	Задвижка VAG D200 Ру10 Еко plus -1030-F4 с маховиком	шт	1	
14	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм(катушка)	м/т	5/0,324	в м/лом
15	Прочистка внутренней поверхности трубы Д-250 мм механическими "ершами" механизированным способом	м	63	
16	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 250 мм на dn 225 мм	м	68	
	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 225x13,4 мм (ГОСТ 18599-2001)	м	71,4	
17	Гидравлическое испытание и промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм	м	68	

1	2	3	4	5
18	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	
	Втулка под фланец удлиненная Д225мм ПЭ100 SDR17	шт	2	ТУ 2248-005-59355492-2005
	Фланец свободный Д200мм на втулку	шт	2	ГОСТ 33259-2015
Раздел 3. Вывоз металлолома на Фрезеровщиков,50				
19	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (задвигка Д200, катушка)	1 т груза	0,453	
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,453	
Раздел 3. Благоустройство				
Тротуар				
21	Разборка асфальтобетонного покрытия Т-50 мм	м2	30	
22	Разборка щебеночного основания Т-100 мм	м2	30	
23	Устройство и уплотнение щебеночного основания Т-150 мм	м2	50	фракции 20-40, М 800
24	Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой плотной смеси тип В марки II Т-50 мм, битум БНД 90/130	м2	50	Плотность 2,35 т/м3, тип В марки II
25	Вывоз строительного мусора до 30 км	т	8,4	п. Сафроны
26	Розлив вяжущих материалов	т	0,025	ЭБК-2
Проезжая часть				
24	Разборка асфальтобетонного покрытия Т-120 (вручную)	м2	40	
25	Разборка щебеночного основания Т-150 мм (вручную)	м2	40	
26	Устройство и уплотнение щебеночного основания Т-300 мм в 2 слоя по Т-150 мм (вручную)	м2	80	фракции 40-70, М 1000
27	Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой плотной смеси тип БМ1 Т-70 мм, битум БНД 90/130	м2	80	Плотность 2,35 т/м3, тип БМ1
28	Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой плотной смеси тип БМ1 Т-50 мм, битум БНД 90/130	м2	80	Плотность 2,35 т/м3, тип БМ1
29	Вывоз строительного мусора до 30 км	т	20,58	п. Сафроны
30	Розлив вяжущих материалов	т	0,08	ЭБК-2
Газон				
31	Подготовка почвы для устройства газона с внесение растительной земли слоем 15см вручную	м2	50	
32	Посев газона вручную	м2	50	
	Семена газонных трав	кг	1	Травосмесь "Стандарт"