

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

АО «Кировские коммунальные системы»

Е.Н. Зыкин

2019 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение СМР:

по прокладке сети водоснабжения (ВО150ПЭСД2) от объекта капитального строительства :
«Многоквартирные жилые дома №6, №7, №8, №9 третьей очереди строительства объекта
"Комплекс жилых домов "ZNAK" в г. Кирове: г. Киров, д. Пересторонцы

Перечень основных данных и требований.	Содержание основных данных и требований.
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	АО «Кировские коммунальные системы» Юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д. 21. Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д. 21. ИНН 4345230965 КПП 434501001 Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк р/сч 40702810827320004913 К/сч 30101810500000000609 БИК 043304609 Электронный адрес: secr@kcs.kirov.ru.
2. Основание для проведения работ	Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №5432 от 14.07.2018 г.
3. Наименование и местоположение объекта	Прокладке сети водоснабжения (ВО150ПЭСД2) от объекта капитального строительства : «Многоквартирные жилые дома №6, №7, №8, №9 третьей очереди строительства объекта: "Комплекс жилых домов "ZNAK" в г. Кирове: г. Киров, д. Пересторонцы"
4. Источник финансирования	Технологическое присоединение. Тариф на подключение, установленный РСТ №38/1-кс-2017 от 24.10.2017.
5. Цель и назначение работ	Для обеспечения водоснабжения строящихся многоквартирных жилых домов №6,7,8,9 в жилом комплексе «ZNAK» в г. Кирове в мкр. «Урванцево».
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Согласно рабочей документации 220-2019-НБК1 выполненной ООО «СТРОЙПРОЕКТ» Протяженность сети -435.5 п. м. Глубина заложения 2.20 -3,80 м.
7. Режим работы производства	Круглосуточно.
8. Состав и виды работ, выполняемых заказчиком	1. Согласование земельных работ с инженерными службами города и собственниками земельных участков, по которым прокладываются сети. 2. Передача рабочей документации на объект. 3. Получение разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута.

Перечень основных данных и требований.	Содержание основных данных и требований.
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	1. Получить ордер на производство земляных работ. 2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ. 3. Проложить сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 DN 110x6,6 SDR17 с 3О по ГОСТ 19599-2001 открытым способом в соответствии с предоставленной и согласованной рабочей документацией 220-2019-НВК1, выполненной ООО «СТРОЙПРОЕКТ», (ВО150ПЭСД2), протяженностью-435.5 п.м. 4. Сформировать и сдать Заказчику исполнительную документацию. 5. Осуществлять строительный контроль, в том числе за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации. 6. Обеспечить безопасность труда на строительной площадке, безопасность строительных работ для окружающей среды и населения. 7. Обеспечить охрану стройплощадки и сохранность объекта до его приемки Заказчиком. 8. Выполнять требования администрации, действующей в пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к стройплощадке территории. 9. Выполнить благоустройство (с представлением работ МКУ «ДДХ» и Администрации г. Кирова соответствующего района) места выполнения работ (объемы проведения работ по благоустройству уточняются по факту выполненных работ). 10. Снос зеленых насаждений Заказчик оплачивает по факту выполненных работ.
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Перед началом производства работ у Подрядчика должно быть в наличии всё необходимое оборудование, комплектующие изделия и материалы, которые Он должен доставить на место до начала производства работ. Подрядчик должен направить в адрес заказчика информационное письмо о 100% выполнении мероприятий по наличию и поставке материалов и оборудования, и о готовности к производству работ. Гарантия на выполненные работы составляет не менее 2-х лет с момента подписания акта выполненных работ.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Подрядчик предоставляет в адрес заказчика для согласования проект производства работ и план мероприятий по обеспечению выполнения сторонами обязательств, входящих в зону ответственности сторон, в течение 5 дней с момента подписания договора на производство работ.
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Подрядчик выполняет необходимые согласования для получения разрешения на производство земляных работ, на частичное (или полное) закрытие проезжей части автомобильных дорог и пешеходных тротуаров для обеспечения производства работ.
13. Требования к технологическим решениям	Согласно рабочей документации 220-2019-НВК1, выполненной ООО «СТРОЙПРОЕКТ».
14. Исходные данные для выполнения работ	Техническое задание, рабочая документация 220-2019-НВК1, выполненная ООО «СТРОЙПРОЕКТ».
15. Требования к сметной документации	Сметный расчет предоставляется Заказчиком в составе передаваемой документации.
16. Требования к природоохранным мероприятиям	В соответствии с требованиями действующего законодательства.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	Согласно рабочей документации 220-2019-НВК1, выполненной ООО «СТРОЙПРОЕКТ».
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	1. Строительно-монтажные работы должны производиться в пределах и за границами земельного участка, отведенного под капитальное строительство жилых домов №6,7,8,9 в жилом комплексе «ZNAK» мкр «Урванцево», строго в соответствии с рабочей документацией 220-2019-НВК1, выполненной ООО «СТРОЙПРОЕКТ» и документацией по отводу земельных участ-

Перечень основных данных и требований.	Содержание основных данных и требований.
	<p>ков (соглашения об установлении сервитутов, о временном использовании земельных участков, договоры аренды, разрешение на размещение объекта на з/у, схемы расположения земельных участков на кадастровом плане и т.п.).</p> <p>2. До начала работ Подрядная организация должна сформировать документацию, необходимую для начала работ и согласования раскопок.</p> <p>3. Все штрафы, выставленные владельцами земельных участков, подразделениями администрации г. Кирова за нарушение условий соглашений, договоров и требований нормативных актов в адрес АО «Кировские коммунальные системы» будут предъявлены Подрядной организации, осуществляющей строительство сетей.</p> <p>4. О всех дополнительных требованиях третьих лиц и подразделений администрации города и сетевых компаний, возникающих при производстве строительно-монтажных работ Подрядная организация обязана информировать Заказчика до начала работ по их реализации и только после согласования Заказчика.</p>
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы в течение срока эксплуатации (в соответствии с технической документацией изготовителя).
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	В соответствии с требованиями действующего законодательства.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Не требуется.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	В течение 4 (четырёх) месяцев с момента подписания договора подряда.
23. Требования по согласованию проектной документации	Не требуется.
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Подрядчик передает Заказчику техническую (исполнительную) документацию по выполненным подрядным работам в объеме, соответствующем требованиям нормативной документации, подает сведения об объекте в ИСОГД г. Кирова.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	1 экземпляр в печатном виде, 1 экземпляр в электронном виде на CD, DVD диске, USB flash накопителе либо по электронной почте - в читаемом формате (Word, Excel, dwg), в том числе, помимо сканированных копий документов, предоставить заявку, расчеты, график производства работ - в редактируемом формате (Word, Excel).
26. Дополнительные требования и особые условия	<p>Перед началом производства работ срок и график их выполнения, утвердить техническим директором.</p> <p>По окончании работ техническую (исполнительную) документацию на выполненные работы сдать в ПТО Заказчика.</p> <p>Подрядчик обеспечивает соблюдение требований проектной документации (при её наличии), СНиПов, ГОСТов, ТУ, регламентирующих порядок выполнения работ и устанавливающие требования к тем или иным работам.</p> <p>Подрядчик получает разрешение на производство работ с оформлением акта-допуска в эксплуатирующей инженерные коммуникации и сооружения организации, выполняет организационные мероприятия по ОТ и ТБ при производстве работ на действующих коммуникациях и сооружениях предприятия.</p> <p>Подрядчик предоставляет сертификаты соответствия, паспорта качества на устанавливаемое оборудование и материалы.</p> <p>Подрядчик в соответствии с действующим законодательством должен иметь выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность возводимого сооружения.</p> <p>Подрядчик должен обеспечивать уборку территории стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны.</p> <p>В случае необходимости, по требованию органа местного самоуправления, Подрядчик должен оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах.</p>

Перечень основных данных и требований.	Содержание основных данных и требований.
	<p>При въезде на площадку Подрядчик должен установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя надзорного органа (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.</p> <p>Подрядчику производить работы, связанные с демонтажем, в соответствии с Положением Заказчика.</p>
27. Контрольная информация	Князькина Т.Н. – ГИП УКРiС тел. 32-05-16 доп. 11-95

Отчет о согласовании документа

Выполнение СМР по прокладке сетей водопровода к домам №6,7,8,9 в ж. комплекс ZNAK

<u>Документ согласовали:</u>	<u>Документ не согласовали:</u>
Кондратова С. А. Костин А. А. Исупова С. Н. Наговицына И. Г. Мышкин С. В.	

Все комментарии:

Кондратова С. А. - 01.08.2019 13:25 -> (Согласовал)

Костин А. А. - 01.08.2019 13:45 -> (Согласовал)

Исупова С. Н. - 01.08.2019 14:49 -> (Согласовал)

Наговицына И. Г. - 02.08.2019 07:59 -> (Согласовал)

Мышкин С. В. - 02.08.2019 08:05 -> (Согласовал)
