Колодец ВК-5. ⌀2000 (М 1:25)



Поз.	Обозначение	Наименование	Масса ед., кг.	Кол. общ.	Масса общ.,кг	Прим.
1	ГОСТ 10704-91	Гильза ст.377х4,5 L=300мм с ВУС	12,402	2	24,804	шт.
2	СТО 73011750-002-2009	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Д250		2		шт.
3	ТУ 2248-009-73011750-2010	Фланец накидной с покрытием 1-250-10	10,18	2	20,36	шт.
4	06-250-30004 "AVK"	Задвижка клиновая Д250 PN10	102,0	2		шт.
	08-250-02000 "AVK"	Штурвал для задвижек Д250, шт	11,0	2		шт.
5	ГОСТ 33259-2015	Фланец приварной ст.12Х18Н10Т 1-250-10	10,7	2	21,4	шт.
6	ГОСТ 10704-91	Труба ст.12Х18Н10Т ⌀273х5,0мм L=0,573 м	18,938	1	18,938	шт.
7	ГОСТ 17378-01*	Переход ст.12Х18Н10Т ⌀273х10 - 219х8мм	12,0	1	12,0	шт.
8	ГОСТ 33259-2015	Фланец приварной ст.12Х18Н10Т 1-200-10	8,05	1	8,05	шт.
9	06-200-30004 "AVK"	Задвижка клиновая Д200 PN10	65,0	1	65,0	шт.
	08-200-01000 "AVK"	Штурвал для задвижек Д200, шт	6,0	1	6,0	шт.
10	ТУ 2248-009-73011750-2010	Фланец накидной с покрытием 1-225-10	5,03	1	5,03	шт.
11	СТО 73011750-002-2009	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Д225		1		шт.
12	ГОСТ 10704-91	Гильза ст.325х4,5 L=300мм с ВУС	10,671	1	10,671	шт.
13	ГОСТ 10704-91	Труба ст.12Х18Н10Т ⌀273х5,0мм L=0,366 м	12,096	1	12,096	шт.
14		Бетон на упоры В7,5		0,7		м3
15		Прокладка Д250		2		шт.
16		Прокладка Д200		1		шт.
17	ГОСТ 7798-70	Болт оцинк. М20х75	0,253	32	8,096	шт.
18	ГОСТ 5915-70	Гайка оцинк. М20	0,063	96	6,048	шт.
19	ГОСТ 9066-75	Шпилька оцинк. М20х140	0,315	32	10,08	шт.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разраб		Комаров В.В.			08.2020
ГИП		Павлов В.В.			08.2020

01-20-11 НВ

Строительство сети водоснабжения (с номинальным диаметром не менее 250мм) по ул.5-я Каховская от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул.Адмирала Ушакова до существующей сети водоснабжения Д-200 мм с подключением в районе здания по ул.Волгодонская, 26

Наружные сети водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Деталировака колодца ВК-5

ООО "ПермСетьПроект"

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.