

Организация – заказчик _____ ООО «Самарские коммунальные системы»
АТЦ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-П-3-411
для кап. ремонта а/бетонного покрытия территории АТЦ
(наимен. здания, сооружения, тр-да, оборудования)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника УКСир
_____ Е.Г. Зелих
ООО «Самарские коммунальные системы»

Инв.№ 1496


Место нахождение ОС: ул. Ставропольская, 35

№ п/п	Виды констр.элемент ов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
	1	2	3	4	5	6
1	Асфальтовое покрытие дороги	Разрушение, местами отсутствует	Разборка асф/бетонного покрытия t=5 см механизированно	м2	400	
2			Разборка асф/бетонного покрытия t=10см механизированно	м2	116	
3			Разборка щебеночного покрытия толщиной 20 см механизированно	м2	516	
4			Погрузка и перевозка мусора строительного экскаваторами на расстояние до 25 км	тн	По расчету	
5			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, фракция 20-40 М600 t=22 см	м3	516	
6			Розлив вяжущих материалов 0,8 кг/м2	м2	516	
7			Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия t=7 см МП	м2	516	
8			Розлив вяжущих материалов 0,4 кг/м2	м2	516	
9			Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия t=5 см М-тип Б	м2	516	
10	Колодец	Просадка люка,	Демонтаж люка чулунного	шт	3	

	разрушение плиты перекрытия			
11	Демонтаж бетонной плиты	т	0,3	
12	Демонтаж плиты перекрытия ПП 10-2	шт	1	
13	Монтаж новой плиты перекрытия ПП 10-2	шт	2	
14	Монтаж опорного кольца КО 6	шт	1	
15	Монтаж нового люка чугунного тяжёлого тип "Г" С250	шт	3	
16	Гидроизоляция плиты перекрытия битумной мастикой обмазочная в 2 слоя	м2	2,4	
17	Механизированная погрузка и вывоз мусора на расстояние 25 км	т	По расчёту	

Начальник АТЦ

Ведущий инженер УКСИР





П.В. Иванов

М.А. Помякушина

СХЕМА

ул. Антонова-Овсеенко 48



СХЕМА

ул. Ставропольская 35

