

Организация — заказчик:
ООО «Самарские коммунальные системы»
Подразделение: УВР

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
А. Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-422

Капитальный ремонт автодороги и площадки для разворота автотранспорта на территории УВР.

инв. № 1397

Местонахождение: ул. 22 Партсъезда, 1А.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Асф/бет. дорога	Повреждения, трещины.	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 0,1 м	м ³ /м ²	45/450	
2			Разборка щебеночного основания толщ. 0,15 м	м ³ /м ²	67,5/450	
3			Погрузка и перевозка автомобильными-самосвалами на расстояние 15 км	т	По расчету	
4	Бордюр	Повреждения	Разборка бортовых камней на бетонном основании с погрузкой вручную и перевозкой с применением механизмов на расстояние до 15 км	шт.	86 ✓	
5			Установка бортовых камней бетонных БР 100-30-15 с учетом вида щебен. фракции из щебня М400 фр. 20-40 мм	шт. м ² /м ³	86 12,9/2,2446	
6			Устройство щебеночного основания толщ. 20 см из щебня марки 600 фракции 20-40 мм	м ²	450 ✓	
7			Розлив битумной эмульсии (0,8 л/ м ²)	т	0,36 ✓	
8			Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячих, а/б смесей пористых крупнозернистых, толщ. 6 см М П	м ²	450 ✓	

9			Розлив битумной эмульсии (0,6 л/ м ²)	т	0,27	
10			Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия горячих, а/б смесей плотных мелкозернистых толщ. 4 см М III тип Б	м ²	450	

Начальник УВР



С.Ю. Казанцев

Ведущий инженер ОКР



О. Н. Печенкина

Инженер УВР



П. А. Сайко