

72-84 К 410

Приложение № _____
к договору подряда _____
от « _____ » _____ 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор
ООО "Самарские коммунальные системы"
_____ В.В. Бирюков
" _____ " _____ 2022г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2023-В-3-59
на капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог насосных станций
1 подъема и 2 подъема НФС-2.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платёжные и контактные реквизиты)	ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 301018100000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович действует на основании доверенности № 20 от 15.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail:okr@samcomsys.ru
2. Основание для проведения работ	Производственная программа 2023г.
3. Наименование и местоположение объекта	1) Дорога в зоне насосной станции 1 подъема НФС-2, инв. №185, г.Самара, Студеный овраг,7. 2)Дорога в зоне насосной станции 2 подъема НФС-2, инв. №186, г.Самара, Студеный овраг,7.
4. Источник финансирования	Собственные средства
5. Цель и назначение работ	Капитальный ремонт — восстановление разрушенного асфальто-бетонного покрытия дорог.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	1)Год постройки - 1983 г. Площадь - 1000 м2 2)Год постройки - 1983 г. Площадь - 598 м2
7. Режим работы производства	Круглосуточный режим работы
8. Состав работ	Дефектная ведомость
9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком	См. п. 8

10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки - заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки согласно договора генподряда. Гарантия на материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	<p>1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений, подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР.</p> <p>2. Исполнительная документация на выполнение работ состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акта передачи площадки в работу, - Журнала посещения объекта, - Журнала работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - Исполнительная схема - Актов на скрытые работы. - Актов приемки в эксплуатацию. - Сертификатов качества на используемые материалы
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Согласование отклонений от утвержденных видов работ в виде писем, актов.
13. Требования к технологическим решениям	В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами. и др. нормативными документами. Исполнение СП 78.13330.2012 "Автомобильные дороги"
14. Исходные данные для выполнения работ	См. п. 8
15. Требования к сметной документации	Сметная документация рассчитана в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД-смета).
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством. Обязательное условие -полная уборка и утилизация не пригодных материалов.
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и др. нормативными документами.
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	Не требуется
19. Технические требования к технологическому оборудованию	Не требуется

20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов.
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Строгое соблюдение требований техники безопасности на объекте и норм производства работ в соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами и др. нормативными документами.
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	01.07.2023 — 25.07.2023
23. Требования по согласованию проектной документации	Не требуется
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), ППР.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтенные в базе текущих цен (ТССЦ), включаемые в смету-2 экз. . 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 2 экз. 3. ППР- 2 экз
26. Дополнительные требования и особые условия	1. Гарантия качества 5 лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовываются с заказчиком. 3. Возможна дополнительная корректировка объемов работ по результатам вскрытия асфальто-бетонного покрытия. 4. Работы ведутся в условиях действующего производства.

Первый заместитель главного управляющего директора
ООО "Самарские коммунальные системы"



Д.С. Ракицкий

И.о. начальника УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"



Е.Г. Зелих

Начальник НФС-2
ООО "Самарские коммунальные системы"



И.А.Кашкинов

