

Организация — заказчик:  
ООО «Самарские коммунальные системы»

Подразделение: НФС-2

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКСир  
\_\_\_\_\_ А.Е. Панов  
ООО «Самарские коммунальные системы»

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-59.2

### Капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог насосной станции 2 подъема НФС-2


Инв. №186

Местонахождение ОС: \_\_\_\_\_ НФС-2

	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Асфальтобетонное покрытие дороги	Отсутствие и (или) сильное повреждение после проведения работ по реконструкции подземных коммуникаций	Разборка покрытий асфальтобетонных, толщ. слоя 10 см,	м <sup>2</sup>	598	
2			Разборка щебеночного основания толщ. 20 см	м <sup>2</sup>	598	
3			Устройство щебеночного основания толщ. 20 см, фракции 20-40 мм М 600	м <sup>2</sup>	598	
4			Розлив вяжущих материалов	т	0,478	0,8 л - 1 м <sup>2</sup>
5			Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщ. 6 см М II	м <sup>2</sup>	598	
6			Розлив вяжущих материалов	м <sup>2</sup>	0,239	0,4 л - 1 м <sup>2</sup>
7			Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщ. 4 см М III тип В	м <sup>2</sup>	598	
8			Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100-20-8	шт	50	

9			Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений, группа грунтов-2	м³	32,9	На 200 м борта
10			Устройство оснований под бортовой камень толщиной 10 см из щебня марки 400, фракции 20-40 мм	м²	80	
11			Установка бортовых камней бетонных БР 100-20-8	п м	200	
12			Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами	т	по расчету	
13			Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	по расчету	

Начальник НФС-2

 /И.А. Кашкинов/

Инженер ОКР УКСИР

 /И.А. Куракина/

СОСТАВИЛ: Начальник УОС

 А.А. Горин